



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG

Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG
CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11
e-mail: gabinete@saothomedasletras.mg.gov.br

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS-MG					ART Nº5.643.939 + 6.073.521		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL					DATA: 09/06/2020		
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº - BAIRRO CANINANA - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL - JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES						LDI	29,25%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C /BDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					8.578,27
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS OU ADESIVADA	UN	1,00	1.088,76	1.407,22	1.407,22
1.2	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	15,00	369,88	478,07	7.171,05
2.0	MUR-001	MURO DE FECHAMENTO CEMITÉRIO					123.542,67
2.1	MUR-BLO-005	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM - (FECHAMENTO CEMITÉRIO)	M	264,50	283,32	366,19	96.857,55
2.2	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - (NAS DUAS FACES DO MURO DE FECHAMENTO CEMITÉRIO)	M2	952,20	5,63	7,28	6.928,95
2.3	SEE-EST-005	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA - (88x0,20x0,20)x2,50M - (FECHAMENTO CEMITÉRIO)	M3	8,80	1.736,96	2.245,02	19.756,18
3.0		ESQUADRIAS					4.080,76
3.1	SER-POR-070	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO - (ENTRADA CAPELA E CEMITERIO: 2 PORTÕES DE DUAS FOLHAS - 2x(2x 1,20 x 2,10)	M2	10,08	313,22	404,84	4.080,76
4.0	LIM-001	LIMPEZA GERAL					862,42
4.1	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - (ÁREA OCUPAÇÃO DO MURO - 1,00 M DE CADA LADO)	M2	533,80	1,25	1,62	862,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS – MG

Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG
CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11
e-mail: gabinete@saothomedasletras.mg.gov.br

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS-MG					ART Nº5.643.939 + 6.073.521		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL					DATA: 09/06/2020		
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº - BAIRRO CANINANA - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL - JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES						LDI	29,25%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C /BDI	PREÇO TOTAL
TOTAL GERAL DA OBRA							137.064,12

ENGº. CIVIL CLIFFORD PETERLE REZENDE
Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREAMG Nº56.477/D

TOMÉ REIS ALVARENGA
Prefeito Municipal